

工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称 定住促進住宅(内花区)建築工事(R2)

構 造 鉄筋コンクリート壁式構造平屋建て

面 積 建築面積 : 107.44 m²
延床面積 : 89.43 m²

工 事 費 (純工事費)

No	工 事 費 別	金 額	%	備 考
1	共通仮設工事			
2	建築工事費			
3	電気設備工事			
4	機械設備工事			
	直接工事費小計			
	合 計		100%	

内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣方	一般	107	m ²			
	墨出し	一般	89.4	m ²			
	養生	一般	89.4	m ²			
	整理清掃後片付け	一般	89.4	m ²			
	枠組本足場 手摺先行方式	建築900×1700、布枠500+240 12m未満	218	m ²			
	安全手摺 枠組本足場用	掛払い手間・供用1日賃料 基本料・修理費	53.9	m			
	内部仕上足場	RC造標準日数 修理費含む 脚立足場階高4.0m以下平屋用	89.4	m ²			
	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 供用1日賃料 基本料修理費含む	218	m ²			
	仮設資材運搬 (枠組本足場)	手摺先行方式 建枠幅900	218	m ²			
	仮設資材運搬 (安全手すり)	枠組本足場用 手摺先行方式	53.9	m			
	仮設資材運搬 (内部仕上足場)	内部仕上足場 脚立足場 平屋建	89.4	m ²			
	仮設資材運搬 (シート・ネット類)		218	m ²			
	小 計						

内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	砂利地業	再生クラッシュラン	20.4	m ³			
	床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	106	m ²			
	土壌処理 土間下	帯状散布・面状散布	140	m ²			
	小 計						

内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	既製コンクリート工事						
	内壁コンクリートブロック積み	厚100mm 空洞ブロック16	19.3	m ²			
	目隠しマスブロック	100×190×190	120	個			
	小 計						

内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	防水工事						
	(外部)						
	シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10 建具廻り	49.2	m			
	シーリング	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 20×10 打継目地	59.0	m			
	ウレタン塗膜防水	厚3mm(材工共) X-2平面 遮熱仕上	126	m ²			
	ウレタン塗膜防水	厚3mm(材工共) X-2立上り 遮熱仕上	6.7	m ²			
	小 計						

内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	石工事						
	(内部)						
	玄関 上り框 御影石	厚60mm 幅100mm 本磨	3	ヶ所			
	便所 敷居 御影石	厚30mm 幅100mm 本磨	3	ヶ所			
	台所 面台御影石	厚20mm 幅120mm 本磨	3	ヶ所			
	小 計						

内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	左官工事						
	(外部)						
	床コンクリート直均し仕上	金ごて 直均し仕上	34.3	m ²			
	階段モルタル塗り	金ごて 厚30 モルタル仕上	1.2	m ²			
	建具廻り防水モルタル充填		49.2	m			
	笠木コンクリート直均し仕上	金ごて 幅150mm	65.6	m			
	複層塗材RE 凹凸模様	アクリル系 水系 上塗2回 下地調整費(C-1)共	291	m ²			
	(内部)						
	床コンクリート直均し仕上	金ごて 厚張物下地	82.6	m ²			
	床モルタル塗り	木ごて厚37 一般タイル下地	8.0	m ²			
	壁モルタル塗りCB面	木ごて内装タイル張り下地	12.2	m ²			
	小 計						

内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	硝子工事						
	(金属製建具)						
	フロートガラス	厚5 特寸2.18㎡以下	10.8	㎡			
	型板ガラス	厚6 特寸2.18㎡以下	1.7	㎡			
	ガラスとめシーリング	シリコン系 両面	12.5	㎡			
	ガラス清掃		12.5	㎡			
	小 計						

内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
19	ユニット及びその他工事						
	(内部)						
	下駄箱 脚付き	ダイケン普及シリーズ同等品 FW0520-1:750×820×395	3	箇所			
	既製品キッチン	レンジフード 吊り戸棚 水栓(設備工事)	3	箇所			
	シャワーユニット		3	箇所			
	洗面化粧台		3	箇所			
	小 計						

内 訳 書							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
20	外構工事-1						
	根切り	つぼ、布掘 深さ2.5m程度	30.3	m3			
	床付け	つぼ、布掘	55.0	m ²			
	埋戻し	発生土	21.2	m3			
	砂利地業	再生クラッシュラン	7.3	m3			
	盛土	発生土	155	m3			
	外構搬入土		74.2	m3			
	土工機械運搬	バックホウ0.8m ³	1	往復			
	異形棒鋼	SD295A D10	0.3	t			
	鉄筋加工組立	小型構造物	0.3	t			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	0.3	t			
	コンクリート	呼び強度21N S15 工作物	6.7	m3			
	コンクリート舗装面	呼び強度18N・溶接金網 アプローチ(土間)	9.7	m2			
	コンクリート打設手間	工作物 ポンプ打設 50m3未満	6.7	m3			
	試験セット料金		1	回			
	コンクリートポンプ圧送	基本料金	1	回			
	普通合板型枠	小型構造物 擁壁	55.5	m ²			
	型枠運搬費	10t車 30km程度	55.5	m ²			
	打放し面補修	コーン処理	55.5	m ²			
	エラストタイト		0.4	m ²			
	境界ブロック設置	車庫部分	20.2	m			
	駐車場アスファルト舗装	A-5-10 クラッシュヤー 特に狭い場所 人力	47.6	m ²			
	PCフェンス	H=1200	30.0	m			
	駐車場ライン引き	10m	1.0	式			
	車止め	コンクリート製 600×100	6	ヶ所			
	グレーチング	300×300×20枠付き	2	ヶ所			
	U型側溝設置費	150	48.9	m			
	小 計						