

工 事 番 号			審 査 者	設 計 者
工 種	道路改良工事			
千原北地区(85号)農道整備工事(R8-2)				
路 線 名 称			適 用 歩 掛	令和07年 農林
施 工 箇 所			適 用 単 価	R08年7月北部8：伊是名島
工 期	自	0 日間	適 用 地 区	
工 事 準 拠 基 準			適 用 損 料	R08年7月建設機械等損料
当初設計額			工 事 内 訳	

千原北地区(85号)農道整備工事(R8-2)

【 第 1 号 明細書 】							1 式 当り
85号農道							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土工	1	式					
掘削 障害無し 土質:土砂 オブソカット	240	m3			P 3 号 P39	押土無し 昼間(亜熱帯割増有) P.754(マニュアルP.1036)	
路床盛土 幅員2.5m以上4.0m未満	99	m3			P 6 号 P45	昼間(亜熱帯割増有) P.766(マニュアルP.1053)	
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	29	m3			P 1 号 P35	障害無し 昼間(亜熱帯割増有) P.779(マニュアルP.1076)	
人力土工(盛土・埋戻) 埋戻:投入+まき出し (砂・砂質土)	14	m3			施 1 号 P23	振動コンパクト(I) P.42 (マニュアル P.160)	
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID無し 距離3.0km以下	143	m3			P 4 号 P41	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 昼間(亜熱帯割増無)P.761(マニュアルP.1044)	
法面整形 切土部 土質:け質土、砂及び砂質土、粘性土	160	m2			P 7 号 P47	現場制約無し 昼間(亜熱帯割増有) P.795(マニュアルP.1104)	
法面整形 盛土部 土質:け質土、砂及び砂質土、粘性土	119	m2			P 8 号 P49	法面締固め有り 現場制約無し 昼間(亜熱帯割増有) P.795(マニュアルP.1104)	
舗装工	1	式					
下層路盤(車道・路肩部) C-40 40～0mm 黒石	217	m2			P 18 号 P69	1層施工 全仕上り厚120mm 昼間(亜熱帯割増有)	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	2,413	m2			P 19 号 P71	1層施工 全仕上り厚80mm 昼間(亜熱帯割増有)	

千原北地区(85号)農道整備工事(R8-2)

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
85号農道							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚40mm フライムコート PK-3	2,413	m2			P 20 号 P73	密粒度7スリ(13) 昼間(亜熱帯割増有) P.928(マニュアルP.1308)	
不陸整正 補足材料無し	2,413	m2			P 17 号 P67	昼間(亜熱帯割増有)	
付帯工	1	式					
舗装止(A型) 120×120×600 21kg/個	506	m			代 5 号 P18		
水兼側壁 W=500	93	m			代 1 号 P14		
張りコンクリート打設工 (防草コンクリート) (人力打設) 1 8 - 8 - 2 5 (2 0)	631	m ²			施 2 号 P24	目地材無し 昼間(亜熱帯割増) -4- -7	
U型側溝360用蓋 460×600×100	4	枚			代 7 号 P21		
蓋板 1300*1300*200	2	枚			代 2 号 P15		
蓋板 1480*1100*200	1	枚			代 3 号 P16		
撤去工	1	式					

千原北地区(85号)農道整備工事(R8-2)

【 第 1 号 明細書 】 (続 き)							1 式 当り
85号農道							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	17.5	m			P 24 号 P82	昼間(亜熱帯割増有)	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策不要 積込有り 舗装厚15cm以下	40	m2			P 23 号 P80	障害無し 昼間(亜熱帯割増有)	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 機械積込:騒対不要(厚15cm以下)	2	m3			P 12 号 P57	運搬距離11.5km以下 良好 昼間(亜熱帯割増無)	
地先境界ブロック撤去 処分	2.2	m			P 22 号 P78	昼間(亜熱帯割増有)	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物 DID区間無し 機械積込	0.1	m3			P 13 号 P59	運搬距離10.9km以下 良好 昼間(亜熱帯割増無)	
殻輸送費 仲田港から運天港(往復) 10tダンプ(長さ約7.6m)	1	台				伊是名フェリー運賃表 31680/1.1 4.3m3まで積載可能/台	
処分費 アスコン廃材 (掘削) 協和工業(株) サイクルセンター	2	m3				500円/t × 2.35 コミを含まず R08年04月 別紙 P.08	
マンホール類路面取付工	1	式					
空気弁	1	箇所			代 4 号 P17		
給水栓移設工	1	式					

千原北地区(85号)農道整備工事(R8-2)

【 第 1 号 明細書 】							(続 き)	1 式 当り	
85号農道									
名 称 ・ 規 格		数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要		
給水栓移設		2	箇所			代 6 号 P19			
硬質塩化ビニル一般管 (VP)(JIS K6741) 50mm × 4m		1	本				2026年7月 積P815建P689(小口) (2800+3100)/2		
TS継手 φ 50		4	個				2026年7月 積P818建P692(小口) 積資P818建物P692(0+313)		
計									
単位当たり									