工 事 費 仕 訳 書

工　事　名　称　定住促進住宅(仲田区)建築工事(R2)

構　造　鉄筋コンクリート壁式構造平屋建て

面　積　建築面積 :107.45㎡
延床面積 :89.43㎡

工　事　費　(純工事費)

No	工 事 費 別	金　額	%	備　考
1	共通仮設工事	0	0%	
2	建築工事費			
3	電気設備工事			
4	機械設備工事			
	直接工事費小計			
	合　計		100%	

内　　訳　　書

No	名　　称	規　　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備　考
1	共通仮設工事						
	樹脂製連結ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ	設置・撤去・運搬	42.0	m			
	小　　計						

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	%	1棟分	金 額	備　考
I	建築工事費							
1	直接仮設工事		1	式				
2	土工事		1	式				
3	地業工事		1	式				
4	鉄筋工事		1	式				
5	コンクリート工事		1	式				
6	型枠工事		1	式				
7	既製コンクリート工事		1	式				
8	防水工事		1	式				
9	石工事		1	式				
10	タイル工事		1	式				
11	木工事		1	式				
12	金属工事		1	式				
13	左官工事		1	式				
14	金属製建具工事		1	式				
15	木製建具工事		1	式				
16	硝子工事		1	式				
17	塗装工事		1	式				
18	内外装工事		1	式				
19	ユニット及びその他工事		1	式				
20	外構工事		1	式				
	計					≒		

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣方	一般	107	㎡			
	墨出し	一般	89.4	㎡			
	養生	一般	89.4	㎡			
	整理清掃後片付け	一般	89.4	㎡			
	枠組本足場　手摺先行方式	建築900×1700、布枠500+240 12m未満	218	㎡			
	安全手摺　枠組本足場用	掛払い手間・供用1日賃料 基本料・修理費	53.9	m			
	内部仕上足場	RC造標準日数　修理費含む 脚立足場階高4.0m以下平屋用	89.4	㎡			
	ネット状養生シート張り	防災Ⅰ類 掛払い手間 供用1日賃料 基本料修理費含む	218	㎡			
	仮設資材運搬 (枠組本足場)	手摺先行方式 建枠幅900	218	㎡			
	仮設資材運搬 (安全手すり)	枠組本足場用 手摺先行方式	53.9	m			
	仮設資材運搬 (内部仕上足場)	内部仕上足場　脚立足場 平屋建	89.4	㎡			
	仮設資材運搬 (シート・ネット類)		218	㎡			
	小　計						

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	つぼ、布掘 深さ2.5m程度	153	m3			
	床付け	つぼ、布掘	133	㎡			
	埋戻し	発生土	89.2	m3			
	土工機械運搬	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8㎥	1	往復			
	載荷試験	1棟分	1	式			
	小　計						

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	19.0	m3			
	床下防湿層敷き	ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15	106	㎡			
	土壌処理　土間下	帯状散布・面状散布	140	㎡			
	小　計						

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形棒鋼	SD295A D10	5.0	t			
	異形棒鋼	SD295A D13	3.6	t			
	異形棒鋼	SD345 D19	1.8	t			
	鉄筋加工組立	RC壁式構造 形状単純	10.1	t			
	鉄筋運搬費	10t車 30km程度	10.1	t			
	ｽｸﾗｯﾌﾟ控除	H2程度	(0.3)	t			
	鉄筋ｶﾞｽ圧接	D19-D19	24	箇所			
	運賃エキストラ	運天～伊是名	10.1	t			
	小　計						

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	普通コンクリート	呼び強度18N S15 捨てコン	3.6	m3			
	普通コンクリート 21+3+3	呼び強度27N S15 基礎コン	33.0	m3			
	普通コンクリート 21+3+3	呼び強度24N S15 土間コン 27-15	13.5	m3			
	普通コンクリート 21+3+3	呼び強度24N S18 躯体 27-18	67.1	m3			
	コンクリート打設手間	人力 捨てコン	3.6	m3			
	コンクリート打設手間	50m3未満/回 基礎コン	33.0	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 土間コン	13.5	m3			
	コンクリート打設手間	ポンプ打設 躯体 50～100m3/回	67.1	m3			
	コンクリートポンプ圧送		114	m3			
	コンクリートポンプ圧送	基本料金	3	回			
	試験セット料金		3	回			
	小　計						

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	型枠工事						
	普通合板型枠	打放合板型枠B種 壁式構造　基礎部	166	㎡			
	普通合板型枠	壁式構造 地上軸部 B種	726	㎡			
	型枠運搬費	10t車 30km程度	892	㎡			
	打放し面補修	B種 ｺｰﾝ処理 目違いばらい	892	㎡			
	型枠目地棒	20×20	90.2	m			
	型枠目地棒	手間	90.2	m			
	小　計						

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	既製ｺﾝｸﾘｰﾄ工事						
	内壁コンクリートブロック積み	厚100㎜　空洞ブロック16	19.3	㎡			
	目隠しマスブロック	100×190×190	120	個			
	小　計						

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	防水工事						
	(外部)						
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 変成ｼﾘｺﾝ系(MS-2) 15×10 建具廻り	49.2	m			
	ｼｰﾘﾝｸﾞ	一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2) 20×10 打継目地	45.8	m			
	ウレタン塗膜防水	厚3mm(材工共) X-2平面　遮熱仕上	126	㎡			
	ウレタン塗膜防水	厚3mm(材工共) X-2立上り　遮熱仕上	6.7	㎡			
	小　計						

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	石工事						
	(内部)						
	玄関 上り框 御影石	厚60㎜ 幅100mm 本磨	3	ヶ所			
	便所 敷居 御影石	厚30㎜ 幅100mm 本磨	3	ヶ所			
	台所 面台御影石	厚20㎜ 幅120mm 本磨	3	ヶ所			
	小　計						

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	タイル工事						
	床タイル張り　床タイル張り	一般タイル張 磁器質 無釉 200mm角	8.0	㎡			
	壁タイル張り　壁タイル張り	一般タイル張 磁器質 無釉 200mm角	27.6	㎡			
	階段 ノンスリップタイル	磁器質 無釉 150×60	3.2	m			
	小　計						

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	木工事						
	造作材	メラピー	0.6	m^3			
	額縁・木見切り・長押	施工手間	82.8	m			
	押入枠・中段・枕棚	施工手間(床天井別)	3	箇所			
	木製床組		68.6	m2			
	巾木	施工手間	62.1	m			
	防虫・防蟻処理	加圧注入処理 K1+K3処理	2.7	m^3			
	小　計						

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	金属工事-1						
	(外部)						
	郵便受け	杉田エース同等品 杉田エースｳﾞｨﾚｯﾀ ﾎﾜｲﾄ	3	箇所			
	SUS室名札	杉田エース同等品 NP-75	3	箇所			
	天井裏換気口	杉田エース同等品 ｱﾛｰ網付ｴﾙﾎﾞ3型(SU50)	6	箇所			
	室内給気口	ﾅｽﾀ ﾌﾟｯｼｭ式ﾚｼﾞｽﾀｰ(同等品) KS-8840PRFK-SG	3	箇所			
	物干金物	ﾅｽﾀ (同等品) KS--DA707AB-SV	3	箇所			
	運賃	1/2棟分	1	式			
	計						

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	金属工事-2						
	軽量鉄骨壁下地	65型@300 間仕切	48.8	㎡			
	軽量鉄骨天井下地	19型(屋内)ふところ高1.5m未満 下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別	3.9	㎡			
	軽量鉄骨天井下地	19型(屋内)ふところ高1.5m未満 下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別	72.5	㎡			
	天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ アルミ 内外枠共額縁 450角	12	箇所			
	天井開口部補強	19型(屋内)450×450程度 ﾎﾞｰﾄﾞ切込み共	12	箇所			
	天井廻り縁	塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製	123	m			
	天井ｲﾝｻｰﾄ	一般用	85.4	㎡			
	床下点検口	アルミ製450角	3	箇所			
	床下換気口SUS	杉田YMK.YSD同等品	2	箇所			
	収納ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟｲﾌﾟ	1.7m　Φ32	3	箇所			
	計						
	小　計						

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	左官工事						
	(外部)						
	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	金ごて 直均し仕上	34.3	㎡			
	階段モルタル塗り	金ごて 厚30 モルタル仕上	1.2	㎡			
	建具廻り防水ﾓﾙﾀﾙ充填		49.2	m			
	笠木ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	金ごて 幅150㎜	65.6	m			
	複層塗材RE 凹凸模様	ｱｸﾘﾙ系 水系 上塗2回 下地調整費(C-1)共	291	㎡			
	(内部)						
	床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	金ごて 厚張物下地	82.6	㎡			
	床モルタル塗り	木ごて厚37 一般ﾀｲﾙ下地	8.0	㎡			
	壁モルタル塗りCB面	木ごて内装ﾀｲﾙ張り下地	12.2	㎡			
	小　計						

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	金属製建具工事						
	(ｱﾙﾐ製建具)						
	AD-1 玄関ドア	5ED-2A102□-53R(LR)TB(5)	3	箇所			
	AE-1 70㎜ｱﾙﾐ引き違い	W1800×H2000	3	箇所			
	AW-1 70㎜ｱﾙﾐ引き違い	W800×H700	3	箇所			
	取付調整費		1	式			
	運搬費		1	式			
	小　計						

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	木製建具工事						
	(木製建具)						
	WD-1 片開きドア　枠取付含む	ﾀﾞｲｹﾝ00ﾃﾞｻﾞｲﾝ　同等品 730×2000	3	箇所			
	WD-2 片引き戸　枠取付含む	ﾀﾞｲｹﾝD1　同等品 1645×2000	3	箇所			
	WD-2 片引き戸　枠取付含む	ﾀﾞｲｹﾝD1　同等品 1450×2000	3	箇所			
	WD-4 引違い戸	シナ合板CL 1600×2000	3	箇所			
	建具金物		1	式			
	取付調整費		1	式			
	運搬費		1	式			
	小　計						

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	硝子工事						
	(金属製建具)						
	フロートガラス	厚5　特寸2.18㎡以下	10.8	㎡			
	型板ガラス	厚6　特寸2.18㎡以下	1.7	㎡			
	ｶﾞﾗｽとめｼｰﾘﾝｸﾞ	ｼﾘｺﾝ系　両面	72.0	m			
	ｶﾞﾗｽ清掃		12.5	㎡			
	小　計						

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	塗装工事						
	EP塗り	コンクリート面 素地別途 見上	37.3	㎡			
	素地ごしらえ	コンクリート面 工程A種	37.3	㎡			
	CL塗り(糸幅300mm以下)	木部 工程A種 素地B種	198	m			
	小　計						

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18	内外装工事						
	(内部)						
	床捨て張り	厚12mmラワン合板	68.6	㎡			
	床厚12㎜フローリング	ダイケン　同等品 ﾌｫﾚｽﾃｨｱJM/JA	68.6	㎡			
	壁厚12.5石膏ﾎﾞｰﾄﾞGL工法	ｺﾝｸﾘｰﾄ面	115	㎡			
	壁厚12.5耐水石膏ﾎﾞｰﾄﾞ貼り	ｺﾝｸﾘｰﾄ面・軽鉄下地面	18.2	㎡			
	壁厚12.5石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り	軽鉄下地面	65.6	㎡			
	ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ張り	石膏ボード面	18.1	㎡			
	天井厚9.5石膏ﾎﾞｰﾄﾞ捨て貼り		72.5	㎡			
	天井厚9ﾛｯｸｳｰﾙ吸音板貼り		72.5	㎡			
	天井バスリブ貼り		3.9	㎡			
	壁 ビニールクロス張り		173	㎡			
	厚12㎜ラワン合板	押入 資材	5.0	枚			
	ｽﾗﾌﾞ下 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温板	厚さ50 打込み	85.4	㎡			
	小　計						

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
19	ユニット及びその他工事						
	(内部)						
	下駄箱　脚付き	ﾀﾞｲｹﾝ普及シリーズ同等品 FW0520-1:750×820×395	3	箇所			
	既製品キッチン	レンジフード　吊り戸棚 水栓(設備工事)	3	箇所			
	シャワーユニット		3	箇所			
	洗面化粧台		3	箇所			
	小　計						

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
20	外構工事-1						
	根切り	つぼ、布掘 深さ2.5m程度	97.1	m3			
	床付け	つぼ、布掘	186	㎡			
	埋戻し	発生土	69.8	m3			
	砂利地業	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	10.2	m3			
	土工機械運搬	ﾊﾞｯｸﾎｳ0.8㎥	1	往復			
	異形棒鋼	SD295A D10	0.6	t			
	異形棒鋼	SD295A D13	0.6	t			
	鉄筋加工組立	小型構造物	2.3	t			
	鉄筋運搬費	4t車 30km程度	2.9	t			
	普通合板型枠	小型構造物	299	㎡			
	型枠運搬費	10t車 30km程度	299	㎡			
	打放し面補修	ｺｰﾝ処理	299	㎡			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ目地	エラスタイト仕切り	5.0	m			
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	呼び強度18N S15 捨てコン	2.3	m3			
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ　21	呼び強度27N S15 擁壁	34.0	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨てコン	2.3	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	擁壁 50m3未満	34.0	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		34.0	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	基本料金	1	回			
	フエンス設置	H=1,200	113.0	m			
	計						

内　訳　書

No	名　称	規　格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
20	外構工事						
	駐車場アスファルト	A-5-10 特に狭い場所人力	29	m2			
	境界ブロック設置	車庫部分	10.6	m			
	コンクリート舗装	歩道C-10-10(溶接金網込)	10.3	m2			
	床コンクリート直均し仕上げ	金コテ薄物下地	10.3	m2			
	車止め	ｺﾝｸﾘｰﾄ製　600×100	3	ヶ所			
	ライン引き	10m	1	式			
	計						
	小　計						