

工事費仕訳書

工 事 名 称 定住促進住宅(仲田区)建築工事(R2)

構 造 RC造 平屋建て

延 べ 床 面 積

直 接 工 事 費

工事別内訳

NO	工 事 別	金 額	%	備 考
1	幹線設備			
2	共用設備			
3	住戸電灯・コンセント設備			
4	電話設備			
5	テレビ共同受信設備			
6	海上運送費			
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
	合 計			

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	幹線設備						
	イ)機器設置工事						
	住戸分電盤	ELB3P40A/MCB20A×6	3	面			
	イ)の計						
	ロ)配管配線工事						
	ポリエチレン電線	EM-IE5.5°(管内)	2	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE5.5°(PF,FEP内)	44	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE8°(PF内)	32	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE14°(PF内)	47	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CE14°-3C(管内)	2	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CE14°-3C(FEP内)	18	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF22(インペイ)	11	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF28(インペイ)	16	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE28(露出)	1	m			
	異種管継手	FEP30	1	個			
	アウトレットボックス	四角中浅 44(樹脂製)	4	個			
	スイッチボックス	5ヶ用(樹脂製)	3	個			
	プルボックス(端子付)	300×300×150 SUS,WP	1	個			
	ロ)の計						
	1 の 計						

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	共用設備						
	イ) 機器設置工事						
	照明器具 TYPE-G	LEDシーリングライト 防雨・防湿形	3	台			
	イ)の計						
	ロ) 配管配線工事						
	ポリエチレン電線	EM-IE1.6 (PF内)	13	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (PF内)	26	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CE2.0 ^φ -3C (管内)	2	m			
	ポリエチレンケーブル	EM-CE2.0 ^φ -3C (FEP内)	18	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-2C (PF内)	23	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16(インペイ)	36	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE28 (露出)	1	m			
	異種管継手	FEP30	1	個			
	コンクリートボックス	八角 75(樹脂製)	3	個			
	アウトレットボックス	四角中浅 44(樹脂製)	3	個			
	防雨入線カバー	樹脂製	3	個			
	ロ)の計						
	2 の 計						

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	住戸電灯・コンセント設備						
	イ) 機器設置工事						
	照明器具 TYPE-A	LEDシーリングライト	1	台			
	照明器具 TYPE-B	LSS1-2-15	1	台			
	照明器具 TYPE-C	LRS1-08	1	台			
	照明器具 TYPE-D	LRS1-05	2	台			
	照明器具 TYPE-E	ブラケットライト	1	台			
	照明器具 TYPE-F	ブラケットライト	1	台			
	住宅用火災警報器	煙式(熱式) AC100V	1	個			
	住宅用火災警報器	煙式(煙式) AC100V	1	個			
	埋込スイッチ(樹脂)	1P15A×1	2	個			
	埋込スイッチ(樹脂)	1P15A×1+3W15A×1	2	個			
	埋込スイッチ(樹脂)	1P15A×2+PL	2	個			
	埋込コンセント(樹脂)	2P15A×2	4	個			
	埋込コンセント(樹脂)	2P15A×1 ET付	4	個			
	埋込コンセント(樹脂)	2P15A×2 ET付	2	個			
	複合コンセント(樹脂)	2P15A×2(ET付)+TEL+TV	1	個			
	入線機能付防水コンセント	2PE15A×1 ET付	1	個			
	フラッシュプレート	角型 ノズル 樹脂製	1	枚			
	玄関チャイム	AC100V 音量調節付	1	個			
	チャイム用呼出ボタン	AC100V 防雨型	1	個			
	イ)の計						

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ロ) 配管配線工事						
	ポリエチレン電線	EM-IE1.6 (PF内)	192	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (PF内)	118	m			
	ビニルシースケープル	EEF1.6-2C(ころがし)	4	m			
	ビニルシースケープル	EEF1.6-3C(ころがし)	1	m			
	警報用ケーブル	EM-AE1.2-2C (PF内)	7	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16(インペイ)	126	m			
	アウトレットボックス	四角中浅 44(樹脂製)	19	個			
	スイッチボックス	1ヶ用(樹脂製)	10	個			
	スイッチボックス	3ヶ用(樹脂製)	1	個			
	ロ)の計						
	1住戸当たり合計						
	3 の 計						

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	電話設備						
	イ)機器設置工事						
	電話用モジュラー	6極2心	3	個			
	イ)の計						
	ロ)配管配線工事						
	電話用ケーブル	EM-EBT0.4-2P (管内)	6	m			
	電話用ケーブル	EM-EBT0.4-2P (PF,FEP内)	90	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF22 (インペイ)	4	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF28 (インペイ)	12	m			
	硬質ビニル電線管	HIVE28 (露出)	1	m			
	異種管継手	FEP30	2	個			
	ロ)の計						
	4 の 計						

内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	海上運送費						
	管材運搬費	3M-4M未満	1	往復			
	電線・雑材運搬	3M-4M未満	1	往復			
	機器運搬	3M-4M未満	2	往復			
	6 の 計						