

令和 年 月 日

工 事 費 仕 訳 書

工事 名称：定住促進住宅（勢理客地区）2号棟電気設備工事

構造：鉄筋コンクリート造地上1階建て

面積：89.73 m²

直接工事費：

工 事 別 内 訳

No	工 事 別	金 額	%	備 考
1	幹線設備工事			
2	共用灯設備工事			
3	住居電灯設備工事			
4	住居コンセント設備工事			
5	電話設備工事			
6	テレビ共聴設備工事			
	合 計		＝	

内 訳 書

P-1

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	幹線設備工事						
	イ) 配管配線						
	ビニル電線管	HIVE42 露出	5	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF22 隠蔽	38	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16 隠蔽	2	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE38Sq (管内)	16	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE8Sq (PF内)	108	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE5.5Sq (PF内)	44	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (PF内)	2	m			
	樹脂製スイッチボックス	5個用	3	個			
	樹脂製スイッチボックス	3個用	2	個			
	樹脂製アウトレットボックス	四角中型 54	4	個			
	イ の 計						
	ロ) 機器取付						
	引込開閉器盤	SUS製 屋外露出型	1	面			
	共用分電盤	SUS製 屋外露出型	1	面			
	住居分電盤	樹脂製 露出型	3	面			
	接地工事	14φ1500L 単独打込式	1	ヶ所			
	接地極埋設標	黄銅製	1	枚			
	3線ラック	碍子付	1	組			
	ロ の 計						
	幹線設備工事の計						

内 訳 書

P-2

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	共用灯設備工事						
	イ) 配管・配線						
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 PF内	30	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE1.6 PF内	13	m			
	ポリエチレンシースケーブル	EM-EEF2.0-3C PF内	1	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF22 隠蔽	1	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16 隠蔽	14	m			
	樹脂製アウトレットボックス	四角中型 44	3	個			
	イ の 計						
	ロ) 機器取付						
	照明器具TYPE-G	LEDスポットライト 防雨型	2	台			
	自動点滅器	100V-3A	1	個			
	露出コンセント	2P15A×2 ET付	1	個			
	ロ の 計						
	共用灯備工事の計						

内 訳 書

P-3

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	住居電灯設備工事	1住居当たり					
	イ) 配管・配線						
	合成樹脂可とう電線管	PF16 隠蔽	39	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 PF内	7	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE1.6 PF内	106	m			
	ポリエチレンシースケプ ^ル	EM-EEF1.6-3C 天井内	1	m			
	ポリエチレンシースケプ ^ル	EM-EEF1.6-2C 天井内	1	m			
	Fモール	1号	1	m			
	樹脂製コンクリートボックス	八角 75	2	個			
	樹脂製アウトレットボックス	四角中型 44	8	個			
	樹脂製スイッチボックス	1個用	6	個			
	イ の 計						
	ロ) 機器取付						
	照明器具TYPE-A	LRS1-05	2	台			
	照明器具TYPE-B	LSS1-2-15-LN	1	台			
	照明器具TYPE-C	LEDシーリングライト	1	台			
	照明器具TYPE-D	LED流し元灯	1	台			
	照明器具TYPE-E	LRS1-08	1	台			
	照明器具TYPE-F	LEDシーリングライト 防湿・防雨型	2	台			
	埋込スイッチ	1P15A×1 樹脂プレート	2	個			
	埋込スイッチ	1P15A+3W15A 樹脂プレート	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A*2+3W15 樹脂プレート	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2+PL 樹脂プレート	1	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 ET 樹脂プレート	2	個			
	ブランクプレート	角型 樹脂プレート	1	個			
	住宅用火災警報器親器	電池 煙式 ワイヤレス連動型	1	個			
	住宅用火災警報器子器	電池 熱式 ワイヤレス連動型	1	個			
	ロ の 計						
	1住居当たりの計						
	住居電灯設備工事の計		3	住居			

内 訳 書

P-4

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	住居コンセント設備工事	1住居当たり					
	イ) 配管・配線						
	合成樹脂可とう電線管	PF16 隠蔽	71	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 PF内	199	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE1.6 PF内	69	m			
	樹脂製アウトレットボックス	四角中型 44	13	個			
	樹脂製スイッチボックス	1個用	1	個			
	樹脂製スイッチボックス	3個用	1	個			
	イ の 計						
	ロ) 機器取付						
	埋込コンセント	2P15A×2 樹脂プレート	4	個			
	埋込コンセント	2P15A×1 ET 樹脂プレート	2	個			
	埋込コンセント	2P15A×2 ET 樹脂プレート	3	個			
	複合コンセント	2P15A×2 TEL・ノズル・TV 樹脂プレート	1	個			
	防雨型コンセント	2P15A×1 ET 入線カバー付	1	個			
	チャイム	AC-100V メロディー音	1	個			
	チャイム用押しボタンスイッチ	AC-100 防水型	1	個			
	高容量コンセント	2P15A×1 E付 樹脂プレート	1	個			
	ロ) の計						
	1住居当たりの計						
	住居コンセント設備工事の計		3	住居			

内 訳 書

P-5

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	電話設備工事						
	イ) 配管・配線						
	合成樹脂可とう電線管	PF16 隠蔽	71	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF22 隠蔽	15	m			
	樹脂製スイッチボックス	5個用	1	個			
	電話ケーブル	EM-EBT0.4-2P PF内	35	m			
	ポリエチレン電線	EM-1E5.5Sq PF内	2	m			
	導入線	PF内	50	m			
	イ) の計						
	ロ) 機器取付						
	弱電機器収納箱	屋外SUS製 400×700×150	1	面			
	電話用モジュラジャック	6極2芯	3	個			
	ノズル	電話用チップ	3	個			
	引留金具	1線ラック	1	個			
	接地工事	14φ1500L 単独打込式	1	箇所			
	接地極埋設標	黄銅製	1	枚			
	ロ) の計						
	電話設備工事の計						

内 訳 書

P-6

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	テレビ共聴設備工事						
	イ) 配管・配線						
	合成樹脂可とう電線管	PF16 隠蔽	56	m			
	同軸ケーブル	EM-S5C-FB PF内	39	m			
	同軸ケーブル	EM-S5C-FB マスト配線	4	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1. 2-2C PF内	18	m			
	樹脂製アウレットボックス	四角中型 44	4	個			
	樹脂製スイッチボックス	1個用	3	個			
	イ) の計						
	ロ) 機器取付						
	UHFアンテナ	AU-2 20素子 SUS製	1	組			
	BS・110° CSアンテナ	600φ 4K・8K対応	1	組			
	アンテナマスト	側壁型 3.0m	1	基			
	増幅器	SH・UF-1	1	個			
	分配器	4分配器 SH-D4	1	個			
	テレビ端子	末端	3	個			
	防雨型入線カバー		4	個			
	ロ) の計						
	テレビ共聴設備工事の計						

P-7

P-7

P-8

[illegible]