

令和 年 月

工 事 費 仕 訳 書

工 事 名 称：		定住促進住宅（勢理客地区）2号棟機械設備工事
構	造	R C造1階建て
面	積	89.73 m ²
直 接 工 事 費		

工 事 別 内 訳

No	工 事 別	金 額	%	備 考
1	衛生設備工事	0		
2	給水設備工事	0		
3	給湯設備工事	0		
4	排水設備工事	0		
5	ガス設備工事	0		
6	消火設備工事	0		
7	換気・冷房設備工事	0		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
合 計			≒	0

内 訳 書							
定住促進住宅(勢理客地区)2号棟機械設備工事							
No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備工事						
	イ)屋内配管						
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 (HIVP)	20 屋内一般	80	m			
	スリーブ工事		1	式			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 (HIVP)	20 屋外架空	5	m			
	青銅仕切り弁 (管端防食コブ)	GV-10K-20A	3	個			
	ナット付化粧バルブ	15A	3	個			
	フレキ管	20A (SUS)	3	個			
	イ)屋内配管の計						
	ロ)屋外配管						
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 (HIVP)	30 屋外埋設	24	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 (HIVP)	25 屋外埋設	2	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 (HIVP)	20 屋外架空	3	m			
	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩ビ管 (HIVP)	30 屋外架空	1	m			
	弁 筐	B5-2	1	組			
	埋設用仕切弁	10K-32A	1	個			
	鋳鉄サドル分水栓	HIVP用 50mm×25mm	2	個			
	伸縮止水栓(注付)	20A	3	個			
	量水器(貸与品) 取付	20A	3	個			
	土工事 (舗装部)						
	アスファルト切断		11	m			
	アスファルト撤去		0.24	m ³			
	路盤材	再生粒調砕石 (ア)150mm	3.1	m ²			
	アスファルト舗装	密粒アスファルト13mm (ア)50mm	4.7	m ²			

[illegible][illegible]

内 訳 書							
定住促進住宅(勢理客地区)2号棟機械設備工事							
No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	排水設備工事						
	イ) 屋内配管						
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	100 屋内一般	9	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	75 屋内一般	17	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	50 屋内一般	28	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	40 屋内一般	14	m			
	スリーブ工事		1	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	50 屋外架空	17	m			
	床上掃除口	COAA-75	3	個			
	排水用吸気弁	40A	3	個			
	排水露出通気金物	50A アルミ製	3	個			
	S-1 小口径桝 (H=500)	75-125-90L	1	組			
	S-2 小口径桝 (H=550)	100×75-150-合流	1	組			
	S-3 小口径桝 (H=570)	100×75-150-合流	1	組			
	S-4 小口径桝 (H=600)	100×75-150-合流	1	組			
	S-5 小口径桝 (H=620)	100×75-150-合流	1	組			
	S-6 小口径桝 (H=650)	100-150-DRY	1	組			
	V P 変換ソケット	75mm	1	個			
	V P 変換ソケット	100mm	4	個			
	イ) 屋内配管の計						
	ロ) 屋外配管						
	硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	100 屋外埋設	11	m			
	S-7 小口径桝 (H=840)	防護鉄蓋付 100-150-45L	1	組			
	S-8 小口径桝 (H=850)	防護鉄蓋付 100-150-45L	1	組			

定住促進住宅(勢理客地区)2号棟機械設備工事

内 訳 書

No	名 称	規 格	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	S-9 小口径桧 (H=820)	防護鉄蓋付 100-150-ST	1	組			
	V P 変換ソケット	100mm	3	個			
	土工事						
	根切り	バックホウ0.28m ³	9.5	m ³			
	埋戻し(保護砂)	バックホウ0.28m ³	3	m ³			
	埋戻し(流用土)	バックホウ0.28m ³	6.4	m ³			
	残土処分	ダンプトラック4t積0.28m ³ 土砂5.0km以下DID区間無	3	m ³			
	ロ) 屋外配管の計						
	ハ) 雨水設備工事						
	硬質ポリ塩化ビニル管とい	75 カラー管	20	m			
	ルーフドレイン	75φ(差込式)	4	個			
	掃除口(塩ビ差込)	C0-75mm	4	個			
	ハ) 雨水設備工事の計						
	排水設備工事の計						

内 訳 書							
定住促進住宅(勢理客地区)2号棟機械設備工事							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	換気・冷房設備工事						
	イ) 換気設備						
	イ-1) 配管工事						
	スパイラルダクト	SP 100	16	m			
	スパイラルダクト	SP 150	5	m			
	スリーブ工事		1	式			
	ロックウール保温	RW (ア)50mm	2.5	m ²			
	エアコン用スリーブ	75VP	1	m			
	イ-1) 配管工事の計						
	イ-2) 機器取付						
	FE-1 天井埋込換気扇	樹脂製 送風量 40m ³ /h-3.6Pa	3	台			
	f-1 給気ユニット	自然給気ユニット 壁付100mmフィルター付	6	台			
	SUS製深型ベントキャップ	ガラリ付 φ150	3	台			
	SUS製深型ベントキャップ	防虫アミ付 φ100	9	個			
	イ-2) 機器取付の計						
	イ) 換気設備の計						

内 訳 書							
定住促進住宅(勢理客地区)2号棟機械設備工事							
No	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ロ) 冷房設備						
	ロ-1) 配管工事						
	冷媒用被覆銅管	6.35/9.52	4	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	20VP (架空)	14	m			
	連絡線(室内機～室外機)	冷媒管巻き付け EM-EEF2.0-3C	4	m			
	ロ-1) 配管工事の計						
	ロー2) 機器取付						
	ルームエアコン	壁掛け 3.6Kw	3	台			
	室外機重耐塩塗装	3.6Kw	3	台			
	室外機ブラケット	溶融亜鉛メッキ製	6	個			
	ロー2) 機器取付の計						
	ロ) 冷房設備の計						
	換気・冷房設備工事の計						

[illegible]