

# 工事費仕訳書

工 事 名 称 定住促進住宅仲田2号棟、内花1号棟建築一式工事(R2)

構 造 RC造 平屋建て

延 べ 床 面 積

直 接 工 事 費 (内花1号棟)

## 工事別内訳

NO	工 事 別	金 額	%	備 考
1	幹線設備			
2	共用設備			
3	住戸電灯・コンセント設備			
4	電話設備			
5	テレビ共同受信設備			
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
	合 計			

## 内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	幹線設備						
	イ)機器設置工事						
	引込開閉器盤	屋外露出SUS製	1	面			
	共用分電盤	屋外露出SUS製	1	面			
	住戸分電盤	ELB3P40A/MCB20A×6	3	面			
	接地棒	14φ×1,500L	1	箇所			
	接地埋設標	金属製	1	枚			
	3線ラック	碍子共	1	個			
	イ)の計						
	ロ)配管配線工事						
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (PF内)	3	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE5.5° (PF内)	36	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE8° (PF内)	35	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE14° (PF内)	86	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16(インペイ)	2	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF22(インペイ)	13	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF28(インペイ)	29	m			
	アウトレットボックス	四角中浅 44(樹脂製)	5	個			
	スイッチボックス	5ヶ用(樹脂製)	4	個			
	ロ)の計						
	1 の 計						

## 内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	共用設備						
	イ)機器設置工事						
	照明器具 TYPE-G	LED シーリングライト 防雨・防湿形	3	台			
	照明器具 TYPE-H	LED スポットライト 防雨・防湿形	1	台			
	自動点滅器	AC100V 3A 埋込型	1	個			
	露出コンセント	2P15A×2 ET付	1	個			
	イ)の計						
	ロ)配管配線工事						
	ポリエチレン電線	EM-IE1.6 (PF内)	26	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE2.0 (PF内)	53	m			
	耐熱ケーブル	EM-HP1.2-2C (PF内)	23	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16(インペイ)	49	m			
	コンクリートボックス	八角 75(樹脂製)	3	個			
	アウトレットボックス	四角中浅 44(樹脂製)	1	個			
	ロ)の計						
	2 の 計						

## 内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	住戸電灯・コンセント設備						
	イ)機器設置工事						
	照明器具 TYPE-A	LED シーリングライト	1	台			
	照明器具 TYPE-B	LSS1-2-15LN	1	台			
	照明器具 TYPE-C	LRS1-08LN	1	台			
	照明器具 TYPE-D	LRS1-05LN	2	台			
	照明器具 TYPE-E	ブラケットライト	1	台			
	照明器具 TYPE-F	ブラケットライト	1	台			
	住宅用火災警報器	煙式(熱式) AC100V	1	個			
	住宅用火災警報器	煙式(煙式) AC100V	1	個			
	埋込スイッチ(樹脂)	1P15A×1	2	個			
	埋込スイッチ(樹脂)	1P15A×1+3W15A×1	2	個			
	埋込スイッチ(樹脂)	1P15A×2+PL	2	個			
	埋込コンセント(樹脂)	2P15A×2	4	個			
	埋込コンセント(樹脂)	2P15A×1 ET付	4	個			
	埋込コンセント(樹脂)	2P15A×2 ET付	2	個			
	複合コンセント(樹脂)	2P15A×2(ET付)+TEL+TV	1	個			
	入線機能付防水コンセント	2PE15A×1 ET付	1	個			
	防雨入線カバー	樹脂製	1	個			
	フラッシュプレート	角型 ノズル 樹脂製	1	枚			
	玄関チャイム	AC100V 音量調節付	1	個			
	チャイム用呼出ボタン	AC100V 防雨型	1	個			
	イ)の計						



## 内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	電話設備						
	イ)機器設置工事						
	弱電機器収納箱	屋外SUS製 10P	1	面			
	電話用モジュラー	6極2心	3	個			
	引留金具	1線ラック	1	個			
	接地棒	14φ×1,500L	1	箇所			
	接地埋設票	金属製	1	枚			
	イ)の計						
	ロ)配管配線工事						
	電話用ケーブル	EM-EBT0.4-2P (PF内)	41	m			
	ポリエチレン電線	EM-IE5.5° (PF内)	2	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16(インペイ)	2	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF22(インペイ)	28	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF28(インペイ)	14	m			
	スイッチボックス	5ヶ用(樹脂製)	1	個			
	ロ)の計						
	4の計						

## 内 訳 書

NO	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	テレビ共同受信設備						
	イ)機器設置工事						
	増幅器	SH・UF-1	1	台			
	直列ユニット	SH-7F	3	個			
	UHFアンテナ	AU-2 20素子 SUS	1	台			
	CSBSAアンテナ	600φ	1	台			
	アンテナマスト	壁面取付形 2.5m	1	基			
	防雨入線カバー	樹脂製	1	個			
	イ)の計						
	ロ)配管配線工事						
	同軸ケーブル	EM-S-5C-FB (サドル止)	5	m			
	同軸ケーブル	EM-S-5C-FB (PF内)	26	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF16(インペイ)	19	m			
	合成樹脂可とう電線管	PF22(インペイ)	4	m			
	アウトレットボックス	四角中浅 44(樹脂製)	1	個			
	ロ)の計						
	5 の 計						

